
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY NADARZYN - GIMNAZJUM
ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM W NADARZYNIE ul. Żółwińska
INWESTOR : Gmina Nadarzyn
ADRES INWESTORA : 05-830 NADARZYN UL. MSZCZONOWSKA 24
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Kowalik (OGÓLNOBUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 28 maj 2009

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga : Wszystkie nazwy handlowe materiałów ,urządzeń , technologii, nazwy producentów itp. użyte w przedmiarze robót mają charakter przykładowy . Do wykonywania robót dopuszcza się użycie rozwiązań równoważnych dla danego rodzaju materiału , urządzenia czy wyrobu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28 maj 2009

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	GIMNAZJUM w NADARZYNIE.			
1.1	45453000-7	MALOWANIE SZATNI			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1		8,7*6,95*3	m ²	181,395	
				RAZEM	181,395
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1		8,7*6,95*3	m ²	181,395	
		2,3*(8,7*2+6,95*2)*3	m ²	215,970	
				RAZEM	397,365
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		Sufity 8,7*6,95*3	m ²	181,395	
				RAZEM	181,395
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		2,3*(8,7*2+6,95*2)*3	m ²	215,970	
				RAZEM	215,970
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - malowanie trzykrotne. - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji z użytkownikiem - farba standard DULUX	m ²		
d.1.	1204-01				
1		Krotność = 1,5 8,7*6,95*3	m ²	181,395	
				RAZEM	181,395
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie trzykrotne. - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji z użytkownikiem - farba standard DULUX	m ²		
d.1.	1505-01				
1	analogia	Malowanie trzykrotne emulsją kolorową. Krotność = 1,5 2,3*(8,7*2+6,95*2)*3	m ²	215,970	
				RAZEM	215,970
1.2	45453000-7	MALOWANIE WNEK NA KORYTARZACH			
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
2		5,67*1,8*2	m ²	20,412	
				RAZEM	20,412
8	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
2		SUFITY 5,67*1,8*2	m ²	20,412	
		ŚCIANY			
		PARTER 3,06*(0,23+1,4+0,36+0,37+0,55+0,15+0,67+1,06+0,36)	m ²	15,759	
		3,06*(0,23+1,47+0,37+0,25+0,6+0,16+0,68+1,00+0,32)	m ²	15,545	
		PIĘTRO 5,094*(0,23+1,4+0,36+0,37+0,55+0,15+0,67+1,06+0,36)	m ²	26,234	
		5,094*(0,23+1,47+0,37+0,25+0,6+0,16+0,68+1,00+0,32)	m ²	25,878	
				RAZEM	103,828
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		Sufity 5,67*1,8*2	m ²	20,412	
				RAZEM	20,412
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		ŚCIANY			
		PARTER 3,06*(0,23+1,4+0,36+0,37+0,55+0,15+0,67+1,06+0,36)	m ²	15,759	
		3,06*(0,23+1,47+0,37+0,25+0,6+0,16+0,68+1,00+0,32)	m ²	15,545	
		PIĘTRO 5,094*(0,23+1,4+0,36+0,37+0,55+0,15+0,67+1,06+0,36)	m ²	26,234	
		5,094*(0,23+1,47+0,37+0,25+0,6+0,16+0,68+1,00+0,32)	m ²	25,878	
				RAZEM	83,416

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - malowanie trzykrotne. - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji z użytkownikiem - farba standard DULUX	m ²		
d.1.	1204-01	Krotność = 1,5			
2		Sufity			
		5,67*1,8*2	m ²	20,412	
				RAZEM	20,412
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie trzykrotne. - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji z użytkownikiem - farba standard DULUX	m ²		
d.1.	1505-01	Malowanie trzykrotne emulsją kolorową.			
2	analogia	Krotność = 1,5			
		ŚCIANY			
		PARTER			
		3,06*(0,23+1,4+0,36+0,37+0,55+0,15+0,67+1,06+0,36)	m ²	15,759	
		3,06*(0,23+1,47+0,37+0,25+0,6+0,16+0,68+1,00+0,32)	m ²	15,545	
		PIĘTRO			
		5,094*(0,23+1,4+0,36+0,37+0,55+0,15+0,67+1,06+0,36)	m ²	26,234	
		5,094*(0,23+1,47+0,37+0,25+0,6+0,16+0,68+1,00+0,32)	m ²	25,878	
				RAZEM	83,416
1.3	45453000-7	MALOWANIE KORYTARZA DOLNEGO			
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
3		2,52*(23,16+33,18)*2	m ²	283,954	
				RAZEM	283,954
14	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
3		Sufity			
		2,52*(23,16+33,18)*2	m ²	283,954	
		Sciany			
		3,3*(2,52+23,16+33,18)*2*2	m ²	776,952	
				RAZEM	1060,906
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3		poz.14	m ²	1060,906	
				RAZEM	1060,906
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - malowanie trzykrotne. - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji z użytkownikiem - farba standard DULUX	m ²		
d.1.	1204-01	Krotność = 1,5			
3		2,52*(23,16+33,18)*2	m ²	283,954	
				RAZEM	283,954
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie trzykrotne. - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji z użytkownikiem - farba standard DULUX	m ²		
d.1.	1505-01	Malowanie trzykrotne emulsją kolorową.			
3	analogia	Krotność = 1,5			
		Sciany			
		(3,3-1,5)*(2,52+23,16+33,18)*2*2	m ²	423,792	
				RAZEM	423,792

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	GIMNAZJUM w NADARZYNIE.	1	17
1.1	MAŁOWANIE SZATNI	1	6
1.2	MAŁOWANIE WNEK NA KORYTARZACH	7	12
1.3	MAŁOWANIE KORYTARZA DOLNEGO	13	17