

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45442180-2 Powtórne malowanie  
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE GMINA NADARZYN  
ADRES INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MŁOCHOWIE  
INWESTOR : Gmina Nadarzyn  
ADRES INWESTORA : 05-830 NADARZYN UL. MSZCZONOWSKA 24  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Kowalik upr. bud. 81/98/Za (OGÓLNOBUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 14 czerwiec 2013

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14 czerwiec 2013

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>P.P. w Młochowie</b>					
1	45453000-7	<b>P.P. w MŁOCHOWIE</b>			
1.1	45442000-7	<b>MALOWANIE</b>			
1.1.1	45442180-2	<b>MALOWANIE KUCHNI I BLOKU ŻYWIENIOWEGO</b>			
1	KNNR-W 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	1003-07				
1		Zmywalnia 3,6*3,6 1,5*(3,6+3,6)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,960 21,600	
		Kuchnia 2,8*3,6+4,8*5,54 1,5*(2,8+3,6+4,8+5,54)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,672 50,220	
		Magazyn spożywczy 1,7*2,5 1,5*(1,7+2,5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,250 12,600	
		Obieralnia warzyw 7,9 14,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,900 14,500	
		Odkazanie jaj 1,8*1,2 1,5*(1,8+1,2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,160 9,000	
		Korytarz 3,26*(1,2+4,5+5,7+4,3+1,2+5,6) 1,2*5,7+1,2*4,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73,350 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>257,212</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	202 1134-1 01				
		poz.1	m <sup>2</sup>	257,212	
				<b>RAZEM</b>	<b>257,212</b>
3	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	1003-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	257,212	
				<b>RAZEM</b>	<b>257,212</b>
4	KNNR-W 3	Zabezpieczenie folią podłóg, sprzętu i stołów	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	1013-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	257,212	
				<b>RAZEM</b>	<b>257,212</b>
5	KNNR-W 3	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	1008-03	Krotność = 2			
1		0,8*2,1*6	m <sup>2</sup>	10,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,080</b>
6	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	1007-06	Krotność = 2			
1		0,8*2,1*6	m <sup>2</sup>	10,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,080</b>
7	KNNR-W 3	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1.	1008-07				
1		52*0,1*0,6*2	m <sup>2</sup>	6,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,240</b>
8	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.1.1.	02 1516-06	Krotność = 2			
1		52*0,1	m	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
2		<b>MALOWANIE BRAMY I OGRODZENIA WZDŁUŻ UL.ŹRÓDLANEJ</b>			
9	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.2	01 1212-05	1,5*113	m <sup>2</sup>	169,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,500</b>
10	KNR-W 4-	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	01 1214-02	poz.9*0,25	m <sup>2</sup>	42,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,375</b>

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>P.P. w Młochowie</b>			
1	P.P. w MŁOCHOWIE	1	8
1.1	MAŁOWANIE	1	8
1.1.	MAŁOWANIE KUCHNI I BLOKU ŻYWIENIOWEGO	1	8
1			
2	MAŁOWANIE BRAMY I OGRODZENIA WZDŁUŻ UL.ŹRÓDLANEJ	9	10