

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY NADARZYN - PP w Wolicy  
ADRES INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOLICY ul. Przedszkolna 2  
INWESTOR : Gmina Nadarzyn  
ADRES INWESTORA : 05-830 NADARZYN UL. MSZCZONOWSKA 19  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Kowalik (OGÓLNOBUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 25 maj 2014

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga : Wszystkie nazwy handlowe materiałów ,urządzeń , technologii, nazwy producentów itp. użyte w przedmiarze robót mają charakter przykładowy . Do wykonywania robót dopuszcza się użycie rozwiązań równoważnych dla danego rodzaju materiału , urządzenia czy wyrobu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25 maj 2014

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przedszkole Publiczne w Wolicy</b>					
1	45453000-7	<b>ROBOTY REMONTOWE P.P. w Wolicy.</b>			
1.1	45430000-0	<b>Malowanie szatni</b>			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1		4,13*2,15	m <sup>2</sup>	8,880	
		0,32*3,16	m <sup>2</sup>	1,011	
		4,13*5,21-2,9*0,47	m <sup>2</sup>	20,154	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,045</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		3,3*(4,13+2,15+0,3*2+0,32+0,47+0,12*2+0,47+1,0+1,08+1,22+0,85+0,85+1,61+1,23+0,3+3,3+0,4+0,67*2+0,32+0,39+1,76)	m <sup>2</sup>	79,299	
		3,3*(1,11+1,49)*2	m <sup>2</sup>	17,160	
		-1,7*3,3-1,7*1,76	m <sup>2</sup>	-8,602	
		-1,0*2,1*6	m <sup>2</sup>	-12,600	
		-0,85*2,1	m <sup>2</sup>	-1,785	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,472</b>
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - malowanie trzykrotne. - kolor biały - farba standard DULUX	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01	Krotność = 1,5			
1		4,13*2,15	m <sup>2</sup>	8,880	
		0,32*3,16	m <sup>2</sup>	1,011	
		4,13*5,21-2,9*0,47	m <sup>2</sup>	20,154	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,045</b>
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie trzykrotne. - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji z użytkownikiem - farba standard DULUX	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01	Malowanie trzykrotne emulsją kolorową.			
1	analogia	Krotność = 1,5			
		1,3*(4,13+2,15+0,3*2+0,32+0,47+0,12*2+0,47+1,0+1,08+1,22+0,85+0,85+1,61+1,23+0,3+3,3+0,4+0,67*2+0,32+0,39+1,76)	m <sup>2</sup>	31,239	
		1,3*(1,11+1,49)*2	m <sup>2</sup>	6,760	
		-0,7*3,3-0,7*1,76	m <sup>2</sup>	-3,542	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,457</b>
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - podkład natrysku	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
1		2,1*(4,13+2,15+0,3*2+0,32+0,47+0,12*2+0,47+1,0+1,08+1,22+0,85+0,85+1,61+1,23+0,3+3,3+0,4+0,67*2+0,32+0,39+1,76)	m <sup>2</sup>	50,463	
		2,1*(1,11+1,49)*2	m <sup>2</sup>	10,920	
		-1,0*3,3-1,0*1,76	m <sup>2</sup>	-5,060	
		-1,0*2,1*6	m <sup>2</sup>	-12,600	
		-0,85*2,1	m <sup>2</sup>	-1,785	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,938</b>
6	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor (do uzgodnienia na etapie wykonawstwa), natrysk kropłowy bez podkładu	m <sup>2</sup>		
d.1.	1521-02				
1		2,1*(4,13+2,15+0,3*2+0,32+0,47+0,12*2+0,47+1,0+1,08+1,22+0,85+0,85+1,61+1,23+0,3+3,3+0,4+0,67*2+0,32+0,39+1,76)	m <sup>2</sup>	50,463	
		2,1*(1,11+1,49)*2	m <sup>2</sup>	10,920	
		-1,0*3,3-1,0*1,76	m <sup>2</sup>	-5,060	
		-1,0*2,1*6	m <sup>2</sup>	-12,600	
		-0,85*2,1	m <sup>2</sup>	-1,785	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,938</b>
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1		4,13*2,15	m <sup>2</sup>	8,880	
		0,32*3,16	m <sup>2</sup>	1,011	
		4,13*5,21-2,9*0,47	m <sup>2</sup>	20,154	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,045</b>
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1		1,7*3,3+1,7*1,76	m <sup>2</sup>	8,602	
		1,0*2,1*6	m <sup>2</sup>	12,600	
		0,85*2,1	m <sup>2</sup>	1,785	
		3,3*2,9	m <sup>2</sup>	9,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,557</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR-W 2-02	Obudowa rurociągów instalacji co płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu 50-01	m <sup>2</sup>		
d.1. 2004-01					
1		(0,2+0,2+0,2)*(2,2+1,3+1,61+4,13+5,21)	m <sup>2</sup>	8,670	
		3,3*1,5	m <sup>2</sup>	4,950	
		3,3*(0,3+0,3)	m <sup>2</sup>	1,980	
		1,5*(0,3+0,3)	m <sup>2</sup>	0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,500</b>
10	KNR-W 5-08	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2	szt		
d.1. 0405-04					
1		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR-W 5-08	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2	szt		
d.1. 0405-02					
1		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.2</b>	<b>45442180-2</b>	<b>MALOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ</b>			
12	KNNR-W 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1. 1003-07					
2		Sala gimnastyczna	m <sup>2</sup>	110,088	
		3,3*(10,62+6,06)*2	m <sup>2</sup>	64,357	
		10,62*6,06			
				<b>RAZEM</b>	<b>174,445</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
2		Sala gimnastyczna	m <sup>2</sup>	64,357	
		10,62*6,06			
				<b>RAZEM</b>	<b>64,357</b>
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
2		Sala gimnastyczna	m <sup>2</sup>	110,088	
		3,3*(10,62+6,06)*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>110,088</b>
15	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa	m <sup>2</sup>		
d.1. 1003-01					
2		Sala gimnastyczna	m <sup>2</sup>	110,088	
		3,3*(10,62+6,06)*2	m <sup>2</sup>	64,357	
		10,62*6,06			
				<b>RAZEM</b>	<b>174,445</b>
<b>1.3</b>	<b>45432114-6</b>	<b>CYKLINOWANIE PARKIETU SALI GIMNASTYCZNEJ</b>			
16	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 0816-03					
3		10,62*6,06	m <sup>2</sup>	64,357	
		1,0*0,72	m <sup>2</sup>	0,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,077</b>
17	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1. 0819-07					
3		poz.16	m <sup>2</sup>	65,077	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,077</b>
<b>1.4</b>		<b>Utylizacja odpadów</b>			
18	KNR-W 4-01	Wywiezienie i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1. 0109-02					
4 0109-04		2	m <sup>3</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Przedszkole Publiczne w Wolicy</b>			
1	ROBOTY REMONTOWE P.P. w Wolicy.	1	18
1.1	Malowanie szatni	1	11
1.2	MAŁOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ	12	15
1.3	CYKLINOWANIE PARKIETU SALI GIMNASTYCZNEJ	16	17
1.4	Utylizacja odpadów	18	18