

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY NADARZYN  
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSTOWCU  
INWESTOR : Gmina Nadarzyn  
ADRES INWESTORA : 05-830 NADARZYN UL. MSZCZONOWSKA 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Kowalik upr. bud. 81/98/Za (OGÓLNOBUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 26 maj 2014

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:****Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Uwaga : Wszystkie nazwy handlowe materiałów ,urządzeń , technologii, nazwy producentów itp. użyte w przedmiarze robót mają charakter przykładowy . Do wykonywania robót dopuszcza się użycie rozwiązań równoważnych dla danego rodzaju materiału , technologii , urządzenia czy wyrobu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26 maj 2014

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont SP w Kostowcu</b>					
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>S.P. w KOSTOWCU.</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wymiana drzwi do sal</b>			
1	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych. Drzwi fornirowane, lakierowane, wypełnienie płyta wiórowa otworowa. Trzy zawiasy, zamek typu Yale.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0702-05				
1		0,9*2,1*4	m <sup>2</sup>	7,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,560</b>
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-03				
1		0,2*(0,8+2,1*2)*4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		0,5*(0,8+2,1*2)*4*2	m <sup>2</sup>	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - malowanie trzykrotne. - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji z użytkownikiem - farba standard DULUX	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1		Krotność = 1,5 0,5*(0,8+2,1*2)*4*2	m <sup>2</sup>	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Montaż czujek gazu</b>			
5	KNR 5-06	Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu specjalnym kołkami rozporowymi na betonie - czujka gazu	szt.		
d.1.	1613-04				
2		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty konserwacyjne na obiekcie ORLIKA</b>			
6	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - montaż siatki w miejscach po byłych	m		
d.1.	1803-03				
3	analogia	furtkach 1,1*2	m	2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
7	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 4,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - wymiana siatki na gotowych słupkach	m		
d.1.	1803-03				
3	analogia	9,1+9,2+9,1+3,2	m	30,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,600</b>
8		Wymiana zacisków podtrzymujących linki wraz z napinaczami i obejmami ogrodzenia boiska. Materiały mają gwarantować stabilność ogrodzenia.	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna				
3		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR 2-02	Demontaż i powtórny poprawny montaż furtek i bramy wejściowej na teren ORLIKA. Słupki zostaną osadzone w fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m. Przy furtkach zainstalować dodatkowe odpory z kształtowników stalowych zabezpieczające przed naciąganiem siatki	kpl.		
d.1.	1808-02				
3	analogia	1+2	kpl.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
10	KNR-W 4-02	Demontaż i powtórny poprawny montaż kłapy włazowej studzienki wodomiarowej	kpl.		
d.1.	0217-01				
3	analogia	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - wybetonowanie posadzki studni wodomiarowej	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-05				
3		3,14*0,6*0,6*0,2	m <sup>3</sup>	0,226	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,226</b>
12	KNR 0-39	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie pionowe poddane działaniu wody pod ciśnieniem - doszczelnienie ścian żelbetonowych studni wodomiarowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0117-06				
3		2*3,14*0,6*2	m <sup>2</sup>	7,536	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,536</b>
13	KNR 0-39	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody pod ciśnieniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0117-03				
3		3,14*0,6*0,6	m <sup>2</sup>	1,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,130</b>
14	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej stojącej - w pomieszczeniach sanitarnych budynku socjalnego ORLIKA	szt.		
d.1.	0121-01				
3					

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
15	KNR-W 4-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-01				
3		2,64*0,3*3	m <sup>2</sup>	2,376	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,376</b>
16	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek drewnianych o powierzchni ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0816-03				
3		2,64*5,3	m <sup>2</sup>	13,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,992</b>
17	KNR-W 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	0628-03				
3		2,64*5,3	m <sup>2</sup>	13,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,992</b>
18	KNR-W 2-02	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - reprofilacja konstrukcji dachowej łącznika budynku socjalnego ORLIKA pod zadaszenie przezroczystą płytą trapezową.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0410-04				
3		2,64*5,3	m <sup>2</sup>	13,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,992</b>
19	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów płytami falistymi PCV przezroczystymi ONDULINE - płyty dachowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0506-01				
3		2,64*5,3	m <sup>2</sup>	13,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,992</b>
20		Wzmocnienie montażu obudowy listwowej budynku socjalnego ORLIKA - wymiana uszkodzonych łączników	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna				
3		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-01				
3		7,75	m	7,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,750</b>
22	KNR-W 4-03	Wymiana lub uzupełnienie źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego - Wymiana źródeł światła w reflektorach oświetlenia boiska ORLIKA	szt.		
d.1.	0616-05				
3		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Remont SP w Kostowcu</b>			
1	S.P. w KOSTOWCU.	1	22
1.1	Wymiana drzwi do sal	1	4
1.2	Montaż czujek gazu	5	5
1.3	Roboty konserwacyjne na obiekcie ORLIKA	6	22