GMINA NADARZYN
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn
NIP: 534-22-54-841 REG: 013269195
tel. 22 739-97-06 fax 22 729-81-75

I.271.23.2017

Nadarzyn, dnia 15.09.2017 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.:

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE

W związku z pytaniami Wykonawcy Gmina Nadarzyn działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie z dnia 12.09.2017 r.

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ i jej uzupełnienie:
Pytanie 1: *Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej klapy dymowej, proszę o uzupełnienie przedmiaru;*

Odpowiedź:
Przedmiar robót uwzględnia dostawę i montaż klapy oddymiającej wraz z systemem sterowania oddymianiem klatki schodowej jak również poziomych róg ewakuacyjnych (korytarz piętra). Przedmiar robót branży sanitarnej – wentylacja poz. 48

Pytanie 2: *czy wyposażenie budynku wchodzi w zakres postępowania? Jeśli tak to proszę o zamieszczenie wykazu wyposażenia;*

Odpowiedź:
W zakres wyceny nie wchodzi wyposażenie ruchome obiektu.

Pytanie 3: *przedmiar robót budowlanych, dział 13 poz. 100-102 dotyczą wykładziny PCV, proszę o podanie parametrów technicznych (np. typ, grubość);*

Odpowiedź:
Prosimy o wycenę wykładzin o parametrach technicznych nie gorszych jak:

- **Klasa użytkowa -34**
- **Grubość całkowita 2mm**
- **Ciężar całkowity – 2543g/m2**
- **Klasa antypoślizgowości – R10**
- **Wgniecenie resztkowe – 0,05mm**
- **Izolacja akustyczna – 7Db**

Pytanie 4: *Przedmiar robót budowlanych, dział 14 poz. 107 dotyczy sufitu podwieszanego, proszę o podanie parametrów technicznych (np. typ, grubość);*

Odpowiedź:
Sufity modułowe 60x60cm z wypełnieniem płytą mineralną gr 15mm. Faktura płyty zostanie wybrana na etapie realizacji po przedstawieniu próbek przez Wykonawcę

Pytanie 5: *zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej różni się od przedstawionych w przedmiarze obmiarów oraz rzutów kondygnacji, proszę o sprawdzenie i zamieszczenie poprawnego przedmiaru i zestawienia.*

Odpowiedź:
Załączono uaktualniony przedmiar robót, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz rysunki elewacji.

Pytania z dnia 14.09.2017 r.

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ i jej uzupełnienie:

Pytanie 1. *Branża robót sanitarnych, instalacje wod-kan:*
- umywalki: w przedmiarze jest 13 szt. a w projekcie 14 szt., proszę podać prawidłową ilość;
- umywalki dla osób niepełnosprawnych: w przedmiarze jest 1 szt. a w projekcie 2 szt., proszę podać prawidłową ilość;
- baterie umywalkowe: w przedmiarze jest 27 szt. a w projekcie 14 szt., proszę podać prawidłową ilość;
- baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych: w przedmiarze jest 0 szt. a w projekcie 2 szt., proszę podać prawidłową ilość.

Odpowiedź:
Załączono skorygowany przedmiar robót.

Pytanie 2. *Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego projektu dotyczącego przyłączy sanitarnych.*

Odpowiedź:
Zamawiający zamieścił na stronie całość opracowania projektowego w fazie projektu budowlanego. Jeśli Wykonawca uzna, że jakiś zakres realizacji wymaga opracowania dodatkowego projektu w fazie wykonawczej powinien to uwzględnić w swojej ofercie cenowej. Dział 21 pozycja 165 umożliwia wykonawcy uwzględnienie takiego kosztu.

Pytanie 3. *Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych o roboty ziemne związane z przyłączami.*

Odpowiedź:
Załączono skorygowany przedmiar robót. Roboty ziemne (w tym dla przyłączy co) uwzględnione w dziale 1.2 poz. 32, 35 oraz 36 kosztorysy instalacji sanitarnych – wod-kan.

Pytanie 4. *Proszę o informację jaka automatyka ma być wymieniona w istniejącej kotłowni przy zamontowaniu w niej nowych urządzeń. Czy istniejąca automatyka pozwoli na takie zmiany, czy konieczna będzie wymiana automatyki?*

Odpowiedź:
Istniejącą automatykę należy rozbudować o moduł sterowania ct dla centrali wentylacyjnej. Koszt tej automatyki winien być uwzględniony w cenie dostawy i montażu central wentylacyjnych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:
- uaktualniony przedmiar robót branża ogólnobudowlana,
- uaktualniony przedmiar robót branża wod-kan,
- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
- rysunki elewacji.

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA
dr Tomasz Muchalski